

揭阳市生态环境局文件

揭市环（榕城）审〔2026〕26号

揭阳市生态环境局关于揭阳市盛塔混凝土有限公司商品混凝土加工生产建设项目环境影响报告表的批复

揭阳市盛塔混凝土有限公司：

你单位报送的《揭阳市盛塔混凝土有限公司商品混凝土加工生产建设项目环境影响报告表》（编号ft1fxi，以下简称“报告表”）等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目（代码：2606-445202-07-01-737350）位于揭阳市榕城区梅云街道群光村群财路西上和创意园9号，占地面积为9400平方米，建筑面积为7148平方米。建设2条混凝土生产线等配套设施，年生产商品混凝土20万立方米。总投资200万元，其中环保投资为30万元。主要设备：混凝土生产线2条、砂石分离机1台、压滤机1台、数显压力试验机1台、水泥抗压抗折试验机1台、水泥电动抗折机1台、混凝土抗渗仪1台、振筛机1台、新标准方孔石子筛1台、新标准方孔砂子筛1台、水泥负

压筛析仪 1 台、混凝土搅拌机 1 台、维卡仪 1 台、水泥净浆搅拌机 1 台、水泥胶砂搅拌机 1 台、水泥胶砂振实台 1 台、水泥胶砂流动度测定仪 1 台、标准恒温恒湿养护箱 1 台、沸煮箱 1 台、电热鼓风干燥箱 1 台、雾化式全自动养护室 1 台、石子压碎仪 1 台、箱式电阻炉（高温炉）1 台、电阻炉温度控制器 1 台、电子秤 1 台、蒸馏水器 1 台、针片状规准仪 1 台、雷氏夹测定仪 1 台、容积升 1 台、抗压试模 2 台、抗折试模 1 台、抗渗试模（圆形）1 台、负压筛 2 台、回弹仪 1 台、水泥胶砂钢模 1 台、水泥抗压夹具 1 台、混凝土振动台 1 台、氯离子含量快速测定仪 1 台、混凝土含气量测定仪 1 台、混凝土贯入阻力仪 1 台、混凝土压力泌水仪 1 台、刚钻 1 台、水泥比表面积测定仪 1 台、高强回弹仪 1 台、水泥游离钙快速测定仪 1 台、磁力加热搅拌器 1 台、砂子压碎仪 1 台。

根据报告表的分析及评价结论，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设应重点做好以下环境保护工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料，提高产品质量，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。切实做好项目废气治理工作，优化厂区布局，做好车间及生产线密闭措施，加强

无组织排放源的控制和管理，最大限度减少无组织排放废气。进一步优化废气处理工艺，厂区地面全面硬化，粉料输送粉尘、粉罐呼吸粉尘、计量粉尘、搅拌粉尘设置袋式除尘器收集处理后无组织排放；装卸粉尘、车辆动力扬尘、皮带输送粉尘加强洒水、喷淋等措施；实验粉尘经加强车间机械通风措施后无组织排放，确保废气处理效率符合要求、排放浓度稳定达标。

（三）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统，运输车辆罐体内部清洗废水经砂石分离处理后与初期雨水、搅拌设备清洗废水、运输车辆清洗废水、场地清洗废水、实验废水一并经三级沉淀处理达标后回用于设备、车辆、场地清洗及场地和运输道路地面洒水，不外排；生活污水经三级化粪池处理后回用厂区周边农田灌溉，不外排。

做好生产区、物料存放区和一般固体废物临时贮存仓库等地面防渗防腐措施，防止污染土壤、地下水。

（四）按照“减量化、资源化、无害化”的要求妥善做好固体废物的分类收集、处置工作。项目产生的废机油、废机油桶、废抹布、废手套等危险废物，应交由具有相应危险废物经营资质的单位进行无害化处理，并按要求办理转移联单手续；其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

按规范要求设置收集装置。危险废物临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，防止造成二次污染。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填

埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

（五）强化噪声治理措施。选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用隔声、减震、消声等治理措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）强化环境风险防范和事故应急措施。建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。落实有效的事故风险防范和应急措施，确保任何事故情况下废水不排入外环境，有效防止风险事故等造成环境污染，确保环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放应符合如下标准：

（一）废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应标准要求。

（二）生活污水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物用水标准。

（三）运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

四、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目应依法依规完成排污登记管理工作后方可投入试生产，应经环保验收合格方可投产。

五、项目的规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、项目今后应服从揭阳市国土空间总体规划、产业规划和行业环境整治要求，进行产业转型升级、搬迁或功能置换。

七、项目日常环境监督管理工作由揭阳市生态环境局榕城分局负责。

揭阳市生态环境局
2026年7月24日



抄送：揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市同臻环保科技有限公司